



# ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангел П" № 1, тел.: +359 659 927-08, факс.: +359 659 923-51,  
[www.chervenbryag.bg](http://www.chervenbryag.bg); e-mail: [municipality@chervenbryag.bg](mailto:municipality@chervenbryag.bg)



Изх.№ 38-00-552-111/12-05.....2020г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № 38-00-552/12.05.2020 год., Ви уведомяваме за следните разяснения, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр. Червен бряг“: „Основен учебен корпус“, „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00122-2020-0006

**Въпрос №1:**

В раздел II Техническа спецификация и Обяснителна записка към част „Архитектура“ на Основният корпус е изписано:

**„1.ОСНОВЕН УЧЕБЕН КОРПУС:**

**Енергоспестяваща мярка 2 – Топлинно изолиране на покрив**

Предписаната мярка включва:

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS,  $\delta= 10.0$  см, с коеф. на топлопроводност  $\lambda \leq 0,03$  W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа и крепежни елементи) в/у таванан плоча.

Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор с дебелина 30мм с армировка.

Доставка и полагане на хидроизолация.

Доставка и полагане на хидроизолационна битумна мембрана, стъклотъкан (SBS -ST - 25°/ + 100°С) и битумен грунд на органична основа.“

В количествената сметка към проекта и обяснителната записка към част „Архитектура“ е посочено :

№	ВИД СМР	Мярка	К-во
1	2	3	4
	<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА</b>		
	<b>Основен учебен корпус</b>		
	<b>Покрив</b>		
	Демонтаж на стари улици	м	127
	Демонтаж на водосточни тръби	м	70
	Демонтаж на стара ламарина от покрив	м2	685.6
	демонтаж на стара замазка по плосък покрив	м2	685.6
	Направа на топлоизолация на ремонтиран покрив	м2	685.6
	Доставка и полагане на покривна мембрана	м2	685.6
	Доставка и полагане на метална керемида, вкл. всички съпътстващи елементи	м2	685.6
	Монтаж на нови водосточни тръби	м	70
	Монтаж на нови водосточни казанчета	бр	10
	Монтаж на нови улици	м	127
	Монтаж на поцинкована ламарина по стреха и борд над стреха	м.л.	160.96

Какво трябва да е крайното покритие на покрива ?

Ако трябва да е обшивка с метални керемиди, моля да се предоставят детайли за захващане на металните керемиди към плоския покрив, както и на каква конструкция трябва да бъде изпълнен същият.

#### Отговор №1:

Крайното покритие е обшивка от покритие тип „метални керемиди“, съгласно посоченото в техническия проект и КС.

Съгл. чл. 19 ал. 4 от Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - „В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР)“.

В тази връзка в процеса на строителството и в случаите на необходимост ще бъдат разработени работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения.

#### Въпрос №2:

В раздел II Техническа спецификация и Обяснителна записка към част „Архитектура“ на Физкултурен салон е изписано :

#### **„3. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**

**Енергоспестяваща мярка 2 – Топлинно изолиране на покрив**

Предписаната мярка включва:

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS,  $\delta = 10.0$  см, с коеф. на топлопроводност  $\lambda \leq 0,03$  W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа и крепежни елементи) в/у таванан плоча.

Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор с дебелина 30мм с армировка.

Доставка и полагане на хидроизолация.

Доставка и полагане на хидроизолационна битумна мембрана, стъклотъкан (SBS -ST - 25% + 100°C) и битумен грунд на органична основа.“

В количествената сметка към проекта и обяснителната записка към част „Архитектура“ е посочено :

№	ВИД СМР	Мярка	К-во
1	2	3	4
	<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА</b>		
	<b>Физкултурен салон</b>		
	<b>Покрив</b>		
	Демонтаж на стара замазка по плосък покрив	м2	209.6
	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta= 10.0$ см, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,03$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа и крепежни елементи) в/у таванна плоча	м2	209.6
	Полагане на армирана замазка за наклон по плосък покрив	м2	209.6
	Полагане на 2 слоя битумна хидроизолация, втория с посипка	м2	209.6
	Полагане на 2 слоя битумна хидроизолация, втория с посипка по козирки	м2	10
	Монтаж на нови водосточни тръби	м	24
	Монтаж на нови водосточни казанчета	бр	4
	Монтаж на нови улици	м	46
	Монтаж на поцинкована ламарина по стреха и борд над стреха	м2	21.8
	Демонтаж на стара ламаринена обшивка на покрив	м2	209.6

При оглед на място е видимо че покривът на физкултурният салон към настоящ момент е с ламаринена обшивка върху дървени греди.

В обяснителната част към техническата спецификация и обяснителната записка към част „Архитектура“ е посочено че на покривът трябва да се изпълни хидроизолационна система.

Моля Възложителят да предостави детайли и начин на изпълнение на армирана замазка и 2 бр. хидроизолация вторият с посипка по съществуващ стоманобетонен покривен панел с наклон 1:3.

#### Отговор №2 :

Съгл. чл. 19 ал. 4 от Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - „В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството същият се допълва с необходимите работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР)“.

В тази връзка в процеса на строителството и в случаите на необходимост ще бъдат разработени работни чертежи и детайли за уточняване на проектните решения.

**Въпрос №3 :**

По част „Електрическа“ в количествената сметка и проекта на Физкултурният салон е указано че трябва да се изпълнят нови лампени излази скрити под мазилка.

Съпътстващи СМР ( направа и замонолитване на улей, грундиране и боядисване) трябва ли да се изпълняват, и ако трябва в тази дейност ли трябва да се включат ?

**Отговор №3 :**

Съгласно посоченото в Образец „Ценово предложение“ същото задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. При установяване на аритметични грешки в ценовото предложение на участника, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

В тази връзка участниците следва да включат в ценовото си предложение и всички съпътстващи СМР при изпълнението на пълния обем дейности по техническата спецификация.

**Забележка:** Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

Д-р Цветан Костадинов: ...  
Кмет на Община Червен бряг

ЧЕРВЕН  
Залитена информация  
на основание  
Ст. 8, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД  
ЧАСТ 10