

За всеки месец
22.04.2026г.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ


гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангел I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



САМЦЕ КЪМ ХОРАТА

Изх.№. 06-00-116.....
.....22.04.2026г.....

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Атанас Атанасов - Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: *Поемане на задължения и извършване на разходи
преди приемане на проекта за бюджет за 2026г. на
община Червен бряг*

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 75 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от Закона за събиране на приходи и извършването на разходите през 2026г. до приемане на ЗДБРБ за 2026г., ЗБДОО за 2026г. и ЗБНЗОК за 2026г., във връзка с необходимостта от допълнителни СМР дейности за обект Инженеринг за "Изграждане на мостово съоръжение гр. Червен бряг- с. Горник на общински път PVN 1188 над река Искър", Червен бряг и на основание приложена кореспонденция с изпълнителя на обекта „ДК ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД, предлагам Общински съвет – Червен бряг да вземе следното

РЕШЕНИЕ

I. Дава съгласие кмета на община Червен бряг да предприеме действия за поемане на задължения и извършване на разходи преди приемане на бюджета на община Червен бряг за 2026г., както следва:

1. Допълнителни СМР по чл. чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект Инженеринг за "Изграждане на мостово съоръжение гр. Червен бряг- с. Горник на общински път PVN 1188 над река Искър", Червен бряг с обща стойност 150 437,59 евро с ДДС, съгласно приложени количествено стойностни сметки, както следва:

- Част „Организация и безопасност на движението“- 1 152,05 евро
- Част „Електрическа“- 58 934,18 евро
- Част „Пътна“- 90 351,36 евро

II. Упълномощава кмета на община Червен бряг за цитираният в т. I. обект да планира необходимите бюджетни кредити в разходната част на проекта за бюджет на община Червен бряг, за 2026г.

III. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие за предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал.1 от Административно процесуален кодекс, с цел своевременно изпълнение на цитираните в т. I. строително монтажни дейности и въвеждане в експлоатация на обект мостово съоръжение гр. Червен бряг- с. Горник на общински път PVN 1188 над река Искър .

Приложение: 1.Писмо изх. № 38-00-167/10.02.2026г. до управителя на
ДК „ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД

2. Отговор вх. № 38-00-167/1/ от 22.04.2026г. от управителя

С уважение,
Атанас Атанасов
Кмет на Община Червен бряг





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антим I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



До: Община Червен бряг
Рег.№ 38-00-167/10.02.2026
„ДК ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД
с ЕИК 205415283,
представявано от Йордан Дамянов
със седалище и адрес на управление
гр. София, район Искър, ж.к. с. Бусманци
ул. „Просвета“ №25,

ПИСМО

от **ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, област Плевен, БУЛСТАТ 000414154, представявано от Атанас Цветанов Атанасов - Кмет на община Червен бряг и Евгения Евгениева Върбанова - Началник отдел ФП и учр

Във връзка с: Договор № 98-00-587 /09.10.2024 г. с предмет: Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път PVN1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

Между представляваната от мен Община, в качеството ѝ на Възложител, и представляваното от Вас Дружество, в качеството му на Изпълнител, е сключен Договор № 98-00-587 /09.10.2024 г. с гореописания предмет на стойност 4 091 000,00 лева без ДДС (**2 091 695,09 евро без ДДС**). Договорът е сключен въз основа на оферта № OF1870014, подадена на 25.07.2024 г.

След сключване на договора и в процеса на изпълнение на строителството се установи необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в обхвата на първоначалния договор, но с които дейности ще се осигури цялостно завършване на левия и десния тротоар, прилежащи на път PVN 1188, както и подходящи наклони и елементи на пешеходният и пътнотранспортният достъп до новоизграденото мостово съоръжение.

В Допълнителните дейности следва да се предвидят допълнителна лента за ляв завой от път PVN 1188 до кръстовище към кв. „Фондови жилища“, цялостна реконструкция на прилежащите ляв и десен тротоар, в обхвата на реконструкцията на пътя, да бъде поставена хоризонтална и вертикална маркировка на пътя, при спазване на наредба № 4 от 01.07.2009 г. за достъпна среда.



Предвид интензивния автомобилен и пешеходен трафик между гр. Червен бряг и село Горник и с цел минимизиране на риска от произшествия и инциденти, моля да ни бъдат предоставени проектно решение и оферта за осветление на моста и тръбоканална мрежа, която да осигури ел. захранването на същото.

В тази връзка предлагаме договорът да бъде изменен на основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни, когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка“.

За да се приложи тази разпоредба трябва кумулативно да са налице три предпоставки:

- (1.) настъпването на обстоятелства, които не биха могли да се предвидят от възложителя;
- (2.) изменението да не води до промяна на предмета на договора;
- (3.) в случай че се изменя цената на договора – увеличението да не е с повече от 50% от първоначалната цена на договора.

Считаме че към настоящият момент и трите предпоставки са налице, а именно:

1. Нуждата от допълнителни дейности е възникнала след стартиране на строителството и касае промени, които възложителят не е могъл предварително да предвиди.
2. Също така, изменението на стойността на договора не води до промяна на предмета на същия, тъй като той ще бъде непроменен, а именно – строително-монтажни работи.

Предвид гореизложеното бихме искали представляваното от Вас Дружество да представи цялостна оферта и проектни решения за изпълнение на необходимите допълнителни строително-монтажни работи, заедно с количествено-стойностна сметка.

С уважение,


Атанас Атанасов
Кмет на Община Червен бряг



ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД

гр. София, р-н Искър, с. Бусманци, ул. „Просвета“ №24

e-mail: office@dkinfra.bg



ДО:

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОТНОСНО:

Договор: № 98-00-587/09.10.2024 г.

Предмет: „Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път PVN1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“

Уважаеми господин Атанасов,

Предлагам на Вашето внимание количествено стойностни сметки, отнасящи се за допълнителни строителни дейности, невключени в обхвата на горепосочения договор.

С уважение

инж. Йордан Дамянов

Управител „ДК ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД



Обект: „Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път PVN1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“ -

Промяна по време на строителството по чл. 154 ал.5 от ЗУТ

Възложител: Община Червен бряг

Изпълнител: "ДК ИНФРА ИНВЕСТ" ЕООД

Подизпълнител: "Ей Джей Консулт" ЕООД

Фаза: Работен проект

Количествено стойностна сметка

№	Видове работи	Ед. мярка	К - во	Ед. Цена	Стойност, лв.
ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО					
11200	ПЪТНИ ЗНАЦИ				
11200.1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, II-ри типоразмер типоразмер и светлоотразяващата повърхност на пътният знак с клас RA2, включително всички свързани с това разходи	m ²	0.63	120.37	75.83
11212	Носещи стълбове и основи за пътни знаци				
11212.1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60mm H=3.00-3.50m за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00	96.28	96.28
11212.2	Доставка и изливане на място на бетон C20/25 за фундамент (60/60/70) cm за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	m ³	0.25	226.38	56.60
11300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				
11300.1	Бяла акрилна боя за пътна маркировка, машинно или ръчно положена, включително всички свързани с това разходи	m ²	43.28	38.10	1,648.97
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					1,877.68 лв.
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС В ЕВРО:					960.04
ДДС:					192.01
СТОЙНОСТ С ДДС В ЕВРО:					1,152.05

Управител:

/инж. Йордан Дамянов/



Обект: „Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път PVN1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“

Възложител: Община Червен Бряг

Изпълнител: "Ей Джей Консулт" ЕООД

Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Фаза: Работен проект

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Стойност
1	Направа изкоп 0,8/0,6 м за полагане на гъвкави инсталационни тръби HDPE Ф110 под тротоари и в зелени площи с обратно зариване и трамбоване след полагане на пясъчно-почвена основа	м3	89.86	73.35	6,591.23
2	Направа изкоп 1,1/0,6 м за полагане на PVC тръба Ф110 при пресичане през улица с обратно зариване и трамбоване след полагане на пясъчно-почвена основа	м3	12.57	82.14	1,032.50
3	Направа изкоп 0,97/0,85/0,95м за монтиране на кабелна ревизионна шахта	м3	7.83	73.35	574.33
4	Доставка и монтаж на бетонна кабелна шахта 95/65/80см за единична рамка с капак	бр.	10.00	1,067.88	10,678.80
5	Доставка и монтаж на капаци за шахти на мостово съоръжение	бр.	10.00	822.45	8,224.50
6	Доставка и полагане на инсталационна PVC тръба Ф110 в изкоп	м.	824.00	17.01	14,016.24
7	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 2х16 мм ² в монтирани тръби	м.	335.00	15.26	5,112.10
8	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм ² в стълб	м.	99.00	5.87	581.13
9	Доставка и полагане на сигнална лента "внимание кабел"	м.	207.00	2.94	608.58

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Стойност
10	Доставка и монтаж на горещо - поцинкован стоманотръбен стълб с височина Н-7м	бр.	11.00	1,378.86	15,167.46
11	Направа на фундамент за стоманотръбен стълб Н-7м, включително изкоп и бетониране	бр.	11.00	357.92	3,937.12
12	Доставка и монтаж на анкерна група 4хМ16мм за СТС 7м	бр.	11.00	123.21	1,355.31
13	Доставка и монтаж на кутия с 1бр.предпазители за вграждане в СТС, IP-65	бр.	11.00	181.89	2,000.79
14	Доставка и монтаж на единична рогатка	бр.	11.00	99.75	1,097.25
15	Доставка и монтаж на светодиодно улично осветително тяло 30W	бр.	11.00	422.46	4,647.06
16	Доставка и монтаж на LED прожектор 30W	бр.	10.00	123.21	1,232.10
17	Доставка и монтаж на LED лента IP66 комплект със захранващи блокове	м.	214.00	24.65	5,275.10
18	Доставка и монтаж на разпределително табло IP67 за съхранение на захранващи блокове	бр.	2.00	630.75	1,261.50
19	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 2х1,5мм ² LED лента	м.	205.00	9.39	1,924.95
20	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 2х2,5мм ² LED лента	м.	164.00	11.15	1,828.60
21	Доставка и монтаж на кабел гофрирана тръба с UV защита	м.	369.00	5.28	1,948.32
22	Свързване на кабел към съоръжение до 1,5мм ²	бр.	42.00	21.12	887.04
23	Свързване на кабел към съоръжение до 16мм ²	бр.	21.00	41.07	862.47
24	Доставка и монтаж на заземително гнездо с 1 бр. заземителен кол Ф20 1,5м	бр.	1.00	123.21	123.21

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Стойност
25	Доставка и монтаж на заземителна поцинкована шина 30/3,5	м.	2.00	19.07	38.14
26	Направа на болтова заземителна връзка между стълб и заземител	бр.	1.00	44.01	44.01
27	Измерване преходното съпротивление на защитното заземление	бр.	1.00	234.71	234.71
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
28	Доставка на бетон за направа на бетонов кожух при пресичане през път	м3	2.86	352.05	1,006.86
29	Доставка на пясъчно почвена основа за полагане под и над HDPE тръби	м3	29.20	70.41	2,055.97
30	Направа на обратен насип (пресята пръст), включително уплътняване на пластове	м3	72.70	23.48	1,707.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС в лв.:				96054.38
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС в евро:				49111.82
	ДДС:				9822.36
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС в евро:				58934.18



Обект: „Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път РУН1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“ - Промяна по време на строителството по чл. 154 ал.5 от ЗУТ

Възложител: Община Червен бряг

Изпълнител: "ДК ИНФРА ИНВЕСТ" ЕООД

Подизпълнител: "Ей Джей Консулт" ЕООД

Фаза: Работен проект

Част: Пътна

Количествено стойностна сметка

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена, лева	Стойност
	Част Пътна				
2000	ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	ИЗПЪЛНЕНИЕ				
2301	Разчистване на терена в обхвата на сервитута на пътя, включително изсичане на дървета, клони, храсти окосяване, почистване на отпадъци и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	143.00	9.12	1,304.16
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри, включително натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на регламентирано депо за строителни отпадъци и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m	149.00	12.08	1,799.92
2304.2	Разрушаване на асфалтова настилка от пътното платно, включително натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на регламентирано депо за строителни отпадъци и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	300.00	11.59	3,477.00
2304.3	Разрушаване на тротоарна настилка от бетонови плочки, включително натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на регламентирано депо за строителни отпадъци, съгласно изискванията на ТС	m ²	236.00	21.56	5,088.16

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена, лева	Стойност
2304.4	Фрезование на същ. асфалтова настилка, включително натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на регламентирано депо за строителни отпадъци и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	205.50	9.38	1,927.59
3000	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	ИЗКОПИ				
3306.1	Изкоп на неподходящ материал, вкл. натоварване и извозване до депо, разриване и оформяне машинно 90%	m ³	342.20	16.56	5,666.83
3306.2	Изкоп на неподходящ материал, вкл. натоварване и извозване до депо, разриване и оформяне ръчно 10%	m ³	38.02	16.56	629.61
4000	ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА				
4202.1	Доставка и полагане на скален материал с несортирана зърнометрия /0-63mm/ за основен пласт с дебелина 40 см, необработен със свързващо вещество и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 13242:2002+ A1:2007/NA:2017)	m ³	220.40	66.50	14,656.60
4202.2	Доставка и полагане на скален материал с несортирана зърнометрия /0-32mm/ за основен пласт при тротоари с дебелина 20 см, необработен със свързващо вещество и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 13242:2002+ A1:2007/NA:2017)	m ³	69.42	75.68	5,253.71
5000	АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ				
5000.1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао с дебелина 6 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)	t	79.34	284.26	22,553.19
5000.2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт /биндер/ на покритието, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)	t	77.56	281.80	21,856.41
5000.3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)	m ²	756.50	29.78	22,528.57

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена, лева	Стойност
5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	551.00	3.32	1,829.32
5800	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	1,513.00	3.00	4,539.00
8000	ОТВОДНЯВАНЕ				
8000.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 1340:2005/NA:2013)	m	190.00	42.60	8,094.00
8000.2	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 10/25/50см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС (БДС EN 1340:2005/NA:2013)	m	100.00	32.78	3,278.00
8000.3	Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор, включително всички свързани с това разходи	m ³	10.08	249.76	2,517.58
8000.4	Доставка и полагане на унипаваж, включително всички свързани с това разходи	m ²	336.10	60.09	20,196.25
8000.5	Доставка и полагане на тактилни плочки (ивици за внимание с жълт цвят) 40/40/5 и всички свързани с това работи, съгласно изискванията на ТС (СД CEN/TS 15209:2022)	m ²	1.12	57.16	64.02
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				147259.92
	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС В ЕВРО:				75292.80
	ДДС:				15058.56
	СТОЙНОСТ С ДДС В ЕВРО:				90351.36



Управител:
инж. Йордан Дамьянов